



丸囲みの数字部分が、無線アクセスポイントの設置を想定している箇所である。(6箇所程度)

1階図面

番号	撤去リスト
1	スチール棚 (金庫付) 仮移設、復旧
2	受付カウンター撤去 (窓ガラス共)
3	木製扉撤去 (片開き戸)
4	内壁撤去 (PB12.5+12.5)
5	可動棚5列撤去 (南側から) 埋込みレール撤去L=2700
6	木製扉撤去 (親子開き戸)
7	移動間仕切壁、天井レール: 撤去 W3200×H3100×D60mm 3枚
8	ロールスクリーン撤去
9	木製扉撤去 (片開き戸)
10	本棚 (木製) 撤去
11	各サインは、全て撤去新設する。 【各階共通】
12	外部建具: 既設ブラインド撤去は本工事 新設は備品扱いとし本工事対象外とする。 【各階共通】
13	壁、天井の合板を撤去

	内装撤去の範囲を示す。 本工事の詳細は別図参照。 本工事の貸室仕上げ撤去の範囲はこの図面の範囲とする。
	間仕切壁撤去の範囲を示す。 (間仕切壁: LGS65+PB12.5二重貼 両面)

工事に際して新たにアスベスト含有の恐れがある建材が発覚した場合は、サンプリングの上、分析を行うこと。
ただし、小規模の使用等により含有しているとみなし撤去した方が安価になる場合や、含有が明らかな場合は、アスベスト使用建材として、適切な処理を行うこと。

